



Kopēja mājas apbūves platība 139,84

Projekta izmaksas

Nosaukums	lr/Nav	Cena	Ekstra
Zemesgabals 1680 m2 (Maza rožu iela 8, Salaspils)	Iekļauts	25000	
Projektēšanas darbi un visi saskaņojumi Būvvaldē	Iekļauts	0,00	
Sagatavošanas un zemes darbi	Iekļauts	1102,00	
Pamatu plātne ar siltām grīdām	Iekļauts	19883,78	
Komunikācijas (elektrība un kanalizācijas ievāds)	Iekļauts	963,00	
Ārējās sienas (BAUROC EcoTerm Plus 500)	Iekļauts	13700,51	
Nesošās sienas (BAUROC Acoustic 250)	Iekļauts	2036,87	
Starpsienas (BAUROC Acoustic 100)	Iekļauts	1713,75	
Ailes pārsedzes BAUROC	Iekļauts	3383,89	
Betona josta ar slīpumu zem pārsedzes paneļiem	Iekļauts	3756,82	
Siltināta betona josta ar 50mm XPS putupolistirolu	Iekļauts	481,98	
BAUROC jumta pārsedzes	Iekļauts	9418,34	
Jumta hidroizolācija	Iekļauts	1074,62	
Jumta siltinājums ROCKWOOL Roofrock	Iekļauts	3786,81	
Jumta segums (uzkausējamais ruberoids 2 slāni)	Iekļauts	4843,78	
Jumta parapetu apdare ar skarda elementiem	Iekļauts	2476,16	
LED dekoratīvais bamperis apkart mājai	Nav iekļauts		2620,42
Lietus noteksisatēma	Iekļauts	731,02	
Fasades apdare (dekoratīvais apmetums - uz silikona bāze)	Iekļauts	4127,90	
Fasades apdare (dekoratīva koka elementi) krāsa - Riekstu koks	Iekļauts	6758,43	
Fasādes LED apgaismojums	Iekļauts	214,00	
Logi (PVC antracit grey 6 kameras 3 stikli)	Iekļauts	4134,13	
Terases bīdāmās durvis	Iekļauts	1756,00	
Ieejas koka durvis (1400x2100)	Iekļauts	1158,15	
Iekšējās durvis (durvju kārba, durvis, rokturis, eņģes, apmales) 7 kompl	Iekļauts	2302,65	
Logu un durvju iekšēja apdare	Iekļauts	965,89	
Logu palodzes (iekšējie un ārējie)	Iekļauts	390,87	
Sienas ģipša apmetums pēc KNAUF tehnoģijām	Iekļauts	3706,51	
Iekšējās apdares darbi (Griesti) Nokrāsotie 1 kartas (krāsu tonis pēc izvēles)	Iekļauts	4206,86	
Iekšējās apdares darbi (Sienas) Nošpaktelētās un nokrāsotas 1 kārtās + hidroizolācija	Iekļauts	4486,86	
Flīze uz grīdam, sienam (flīzes budžets 7,44 EUR 1m2 / Lamināta budžets 32klase = 7,33 EUR 1m2	Iekļauts	3759,21	
Elektroinstalācija, rozetes, slēdži, gaismas elementi	Iekļauts	5326,11	
Kanalizācijas un ūdensvada ierīkošana (GROHE wc 2gab)	Iekļauts	5775,25	
Brūģēšanas darbi	Nav iekļauts		6290,00
Bioloģiskās attīrīšanas iekārta	Iekļauts	6640,00	
Dzīvlūrbums	Iekļauts	1607,00	
GRUNDFOS SQE 3-55 dzīvlūrbuma sūkņis	Iekļauts	1145,00	
3D žogs apkart teritorijai	Nav iekļauts		3549,00
Varti ar automatiku + kabelis+stiprinājumi+pieslēgšana	Nav iekļauts		1102,17
Ventilācija (kanāli, 2 ventilatori, 2 vārsti)	Iekļauts	820,00	
Siltumsūkņis PANASONIC Aquarea 7KW un apsaiste	Iekļauts	7380,50	
Zemes līdžinašana un zāliena sēšana	Nav iekļauts		2380,00
Transporta izdevumi	Iekļauts	4080,44	478,25
Teritorijas tīrīšana un būvgrūžu utilizācija	Iekļauts	980,00	
Būvprojekta autoruzraudzība un BIS sistēmas dokumentācijas ievadīšana	Iekļauts	2739,14	
Neparedzētie izdevumi	Iekļauts	6334,83	
Kopā bez PVN 21%:		175149,07 EUR	13799,4146
PVN 21%		36781,31 EUR	2897,87706
Kopā ar PVN 21%		211930,38 EUR	16697,2916

